

FAN DOOR TEST

cod.: 724.001.ZA

FAN DOOR TEST



E' una prova di tenuta del locale obbligatorio secondo NFPA 2001. ISO 14520 e UNI 10877. L'apparecchiatura è costruita da un gruppo ventilatore, formato da un telaio che una volta inserito, sigilla un'apertura di accesso del volume protetto, e da uno o più ventialtori a velocità variabile, con la possibilità di operare a bassa portata, in grado di fornire una pressione differenziale non minore di 25 Pa (Pa: densità dell'aria (1.205 a 20° e 1.013 Bar) (in Kg/m³ attraverso i limiti del volume protetto.

724.001.ZA

EUR 0,00

